STARTING
Construction Company
www.starting.rs

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKO-ZANATSKE RADOVE
I INŽENJERING STARTING D.O.O. BEOGRAD (ZEMUN)
Adr: Majora Zorana Radosavljevića 239, 11273 Batajnica
Tel: +381 11 787 05 00
E-Mail: office@starting.rs
PIB: 105395090
Mat.br: 20371480

Majora Zorana Radosavljevića
11273 Batajnica
PIB:105395090 MB 20371480

«CCECC Balkan Ogranak Beograd»
Augusta Cesarca 27
Beograd – Republika Srbija

Ponuda za rekonstrukciju,dogradnju i adaptaciju stanične zgrade u železničkoj stanici Novi Sad,
Offer for reconstruction,upgrate and adaptation of the station building in the railway station Novi Sad

Бр.	Опис радова	Jed. mere	Количина	Јединична цена (€)	Цена (€)
			А	Б	АхБ
15.2.	Набавка материјала и израда вештачког камена на фасади. Вештачки камен извести од разнобојног млевеног мермера је у два тона, са белим и сивим цементом. На очишћену подлогу нанети цементно млеко размере 1:1, које је справљено од сепаратног песка F1, у дебљини слоја од 4-5 mm. Преко овог слоја наноси се први слој дебљине 3 cm "грунт" цементни малтер размере 1:3 справљен од сепаратног песка F1. Други - завршни слој у дебљини од 2 cm наноси се када се први слој просуши. Ова смеса се прави од цемента (белог или сивог) и дробљеног агрегата. Глетовање извести када се нанети слојеви осуше. Завршна обрада је пиковање са урезивањем спојница. Радити у свему према Техничком опису и према постојећем вештачком камену. Одабир састава уз сагласност Конзерваторског надзора. Обрачун по м². фасадни зидови са ознаком Ф31д, Ф31ц, Ф34д, ФГ2 крило А фасада =8,20*(20,8+18,25+0,5+17,80+15,70)-(21,02*1,92+16,93*1,92+17,87*1,92+2,8*1,92*8-3,0*11)				481.83
	стубови =3,42*(2*0,23*3,14*3,14)*9				139.60
	крило Ц стубови =3,75*(2*0,23*3,14*3,14)*5				85.04
	крило Д фасада =4,19*(8,38+21,87)-(1,75*2,22*3-3,0*3)+3,76*65,0-(1,75*1,92*32+1,7*1,9*3-3,0*35)				202.39
	укупно Пос 15.2.	m²			908.86